



Gmina Gąsawa
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa

Tel.: (52) 303 62 10
Fax.: (52) 303 62 20

Email: ug@gasawa.pl

Strona www: www.gasawa.pl

Strona BIP: www.gasawa.bip.net.pl

Gąsawa, dnia 3 lutego 2023 r.

REFERENCJE

Gmina Gąsawa poświadczają, że **Firma Dom-Bruk Paweł Domagała, Januszkowo 43, 88-400 Żnin**, w okresie od 14.04.2022r. do 05.10.2022 r. na podstawie umowy nr IRG.272.2.2022 w ramach zadania pn. „**Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 130638C ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie, drogi w Biskupinie na działce nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w Gąsawie**” zrealizowała następujący zakres prac:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – dz. nr 211/5 w Biskupinie o dł. 230,36 m:

- rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
- wykonanie odwodnienia za pomocą 3 studni chłonnych,
- wykonanie przepustu przy skrzyżowaniu z drogą powiatową,
- ustawienie oporników i wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni o szerokości 5 m oraz placu do zawracania o szer. 10-12 m, z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm h=20 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie poboczy utwardzonych tłuczniem oraz gruntowych.

Przebudowa drogi gminnej nr 130638C - ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie na dł. 426,16 m:

- rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
- wykonanie odwodnienia za pomocą 6 studni chłonnych,
- ustawienie oporników i wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni o szerokości 5,3 – 7,1 m z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm h = 20 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej.

Wartość powyższych prac wyniosła 623 108,38 zł brutto.

Przebudowa drogi gminnej po byłym GS w Gąsawie o dł. 212,02 m:

- rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej i z płyt betonowych prefabrykowanych,
- wykonanie studni chłonnych,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (2 warstwy – wiążąca o gr. 3 cm i ścieralna o gr. 3 cm), o szerokości 5 m, na podbudowie tłuczniowej KŁSM 0/31,5 mm h=25 cm,
- wykonanie pobocza z tłucznia o szerokości 0,5 m.

Wartość powyższych prac wyniosła 239 369,50 zł brutto.

Roboty budowlane wykonano należyście, terminowo, zgodnie z umową, projektem, specyfikacją techniczną oraz przepisami prawa budowlanego. Firma posiada odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy, który gwarantuje właściwe wykonanie tego typu zadań.

WOJT
Blużej Łobędzki